

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), E DELL'ART. 63, COMMA 6, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DELL'APPALTO DI LAVORI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL CANALE GARDESANA ALL'INTERSEZIONE CON LA SP 249 NELL'ABITATO DI ROVERBELLA (MN) CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CUP: E24H17000380002 - CIG: 7182783C08

MODULO OFFERTA

Dichiarazione relativa all'offerta
e lista delle lavorazioni previste per l'esecuzione dell'appalto

Il sottoscritto

in qualità di

dell'Impresa

con sede in

telefono

fax

posta elettronica certificata (PEC)

preso atto della lettera di invito in data

di

–

con la quale è stata invitata alla procedura negoziata per l'appalto di lavori relativo a "Intervento di manutenzione urgente delle opere idrauliche lungo il canale Gardesana" in Comune di Roverbella (MN),

DICHIARA:

- di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori con particolare riferimento al fatto che gli stessi verranno eseguiti parte a corpo e parte a misura, di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in oggetto;
- di prendere atto che per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di aver tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo; di riconoscere sufficienti per l'ultimazione dei lavori i termini assegnati dal capitolato speciale; di accettare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 del C.C., gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico,

segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni e decadenze, di aver ben presenti gli obblighi, sanciti dal Capitolato Speciale d'Appalto, in ordine: all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e al subappalto;

- di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla Legge 13.09.1982 n. 646 e ss.mm.ii., costituenti causa di esclusione dalla possibilità di assumere pubblici appalti;
- di eleggere il proprio domicilio presso

- di autorizzare

ad inoltrare le comunicazioni, a tutti gli effetti, con particolare riferimento alle comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante posta elettronica certificata (PEC);

- che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima non costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero che le seguenti informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (segue dettagliata e motivata indicazione):

-

- di essere iscritta all'anagrafe tributaria con il seguente
codice fiscale _____ n. partita IVA _____
Ufficio Agenzia delle Entrate di _____ (indicare la Sede);
- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola azienda n. _____), l'INAIL (codice ditta n. _____) e la Cassa Edile, ove
e posizione assicurativa territoriale n. _____) e la Cassa Edile, ove
necessaria, (codice impresa n. _____)
- e di essere in regola con i relativi versamenti (specificare, se del caso, i motivi della mancata iscrizione) _____ ;

PRENDE ATTO

che l'importo per gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ammonta a € 5.150,00.

E SI OBBLIGA:

ad assumere l'esecuzione dei lavori, che verranno contabilizzati parte a corpo e parte a misura, contemplati dai documenti d'appalto, così come indicato nella seguente Lista delle lavorazioni previste per l'esecuzione dell'appalto.

LISTA DELLE LAVORAZIONI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N. ORD.	INDICAZIONE LAVORI	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO OFFERTO		PRODOTTO DI (4) X (5)
				€.	IN LETTERE	
1	<p>Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso</p> <p>Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc. profondità di taglio 150 + 200 mm</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	ml	72,00			
2	<p>Taglio di superfici piane su conglomerato cementizio</p> <p>Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc. profondità di taglio 150 + 200 mm</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	ml	60,00			
3	<p>Scarificazione di massicciata</p> <p>Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo.</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	mq	198,00			
4	<p>Demolizione di sottofondo in stabilizzato 20 cm</p> <p>Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km - per sottofondi in materiale stabilizzato.</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	mc	49,50			
5	<p>Demolizione struttura voltata e verticale in mattoni e c.a.</p> <p>Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare il lavoro eseguito a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica - per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno.</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	mc	39,60			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N. ORD.	INDICAZIONE LAVORI	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO OFFERTO		PRODOTTO DI (4) X (5)
				€.	IN LETTERE	
6	Fornitura e posa di puntellamento di volta in pietra e/o latero cemento , eseguito in legname o in legname e puntelli tubolari metallici regolabili fino ad un'altezza di vano m 4.00; nel prezzo viene considerata l'esecuzione, compresi: carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura.	a corpo	1			
7	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate - strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio 200 + 300 mm sommano	m	3,80			
8	Scavo a sezione obbligata sotto volta e muro demolito Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili). sommano	mc	85,80			
9	Demolizione struttura voltata e verticale in mattoni e c.a. Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare il lavoro eseguito a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica - per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno. sommano	mc	30,00			
10	Scavo a sezione obbligata sotto volta e muro demolito Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili). sommano	mc	19,50			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N. ORD.	INDICAZIONE LAVORI	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO OFFERTO		PRODOTTO DI (4) X (5)
				€.	IN LETTERE	
11	<p>Oneri discarica Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi - inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione).</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	mc	244,50			
12	<p>Oneri discarica - tributo Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/03, n. 10 d'applicazione della Legge 549/1995.</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	t	489,00			
13	<p>Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint. Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato a metro lineare di collettore per giorno di esercizio. Previsto per un tempo d'uso di circa 50 gg. così composto: - ml 52 di collettori con n° 50 punte prefiltri ad interasse di 100 cm lungo il perimetro dello scavo; - pompa elettrica con depressore da 6 "; - pompa diesel di emergenza con depressore da 6 ".</p> <p>Il tutto valutato a corpo compreso di: - assistenza tecnica - trasporti per consegna e ritiro dell'attrezzatura; - assistenza dell'impresa per la posa dei filtri e successiva estrazione con l'utilizzo di escavatore cingolato, terna o minipala; - fornitura di sabbia (circa 20 mc) per la formazione dei prefiltri</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	giorno	50			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N. ORD.	INDICAZIONE LAVORI	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO OFFERTO		PRODOTTO DI (4) X (5)
				€.	IN LETTERE	
14	<p>Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio di cemento 32.5R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio d'armatura con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc</p> <p style="text-align: right;">sommano mc</p>	mc	13,20			
15	<p>Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per opere di fondazione - classe di resistenza C25/30 (Rck 30 N/mm²)</p> <p style="text-align: right;">sommano mc</p>	mc	35,64			
16	<p>Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per opere di elevazione - classe di resistenza a compressione C32/40 (Rck 40 N/mm²)</p> <p style="text-align: right;">sommano mc</p>	mc	12,00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N. ORD.	INDICAZIONE LAVORI	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO OFFERTO		PRODOTTO DI (4) X (5)
				€.	IN LETTERE	
17	<p>Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C $\leq 0,60$. Da considerarsi complementari alle stime precedentemente esposte sotto forma di eventuale incremento delle stesse: per passaggio a classe di esposizione XF3 con areante e rapporto A/C $\leq 0,50$</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	mc	12,00			
18	<p>Fornitura e posa in opera di elementi scatolari chiuso del tipo autoportante armato per traffico di prima categoria in conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza, a sezione rettangolare, completo di guarnizione di tenuta, compresi e compensati nel prezzo, accurata preparazione del piano di posa e dei manufatti stessi ed eventuali stuccature dei giunti che secondo la D.L. si rendessero necessarie, esclusi scavi e rinfianchi compensati a parte: Dimensioni 300 x 150</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	ml	20			
19	<p>Fornitura e posa in opera di elemento scatolare chiuso del tipo autoportante armato per traffico di prima categoria in conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza, a sezione rettangolare, realizzato con apposita apertura per consentire l'ispezione della condotta (dimensione 1060 x 700), completo di guarnizione di tenuta, compresi e compensati nel prezzo, accurata preparazione del piano di posa e dei manufatti stessi ed eventuali stuccature dei giunti che secondo la D.L. si rendessero necessarie, esclusi scavi e rinfianchi compensati a parte: Dimensioni 300 x 150</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	ml	1			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N. ORD.	INDICAZIONE LAVORI	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO OFFERTO		PRODOTTO DI (4) X (5)
				€.	IN LETTERE	
20	<p>Fornitura e posa in opera di elementi scatolari aperto ad U, del tipo autoportante armato per traffico di prima categoria in conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza, a sezione rettangolare, completo di guarnizione di tenuta, compresi e compensati nel prezzo, accurata preparazione del piano di posa e dei manufatti stessi ed eventuali stuccature dei giunti che secondo la D.L. si rendessero necessarie, esclusi scavi e rinfianchi compensati a parte: Dimensioni 300 x 150</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	ml	5			
21	<p>Consolidamento di volta in muratura di pietrame o mattoni con cappa consistente in: pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti, con scaglie di pietra e idonea malta cementizia; perforazioni e armatura degli stessi con connettori di diametro mm 12 ad aderenza migliorata rigirato sulla superficie di intradosso e bloccato con iniezioni di idonea malta; fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 8, con maglia da cm 20x20; realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls dello spessore variabile da cm 10 a cm 15. Sono inoltre compresi: L'onere del fissaggio della rete ai perni di fissaggio sull'estradosso della volta, i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri, con la sola esclusione della formazione del reticolo armato perimetrale, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	a corpo	1			
22	<p>Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo - pannelli di legno, per pareti in elevazione</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	mq	8,40			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N. ORD.	INDICAZIONE LAVORI	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO OFFERTO		PRODOTTO DI (4) X (5)
				€.	IN LETTERE	
23	<p>Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo - pannelli in legno per solai e solette piene</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	mq	27,00			
24	<p>Acciaio in barre del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. per armature di conglomerato cementizio, prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. - diametro 14 - 30 mm.</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	Kg	5.910,00			
25	<p>Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto - con materiale di risulta proveniente dallo scavo</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	mc.	165,00			
26	<p>Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto - con materiale arido esterno al cantiere</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	mc.	82,50			
27	<p>Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 + 30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici.</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	mc.	49,50			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N. ORD.	INDICAZIONE LAVORI	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO OFFERTO		PRODOTTO DI (4) X (5)
				€.	IN LETTERE	
28	<p>Scavo a sezione obbligata eseguito a mano per ricerca sottoservizi</p> <p>Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo.</p> <p style="text-align: right;">sommano ml</p>	ml	12,60			
29	<p>Assistenza per le interferenze con i sottoservizi.</p> <p>Scavo a sezione ristretta e scavo di sbancamento preventivo a causa dell'interferenza con servizi sotterranei posti longitudinalmente alla condotta e ricadenti nella sezione teorica di scavo, avente come base la larghezza convenzionale e pareti inclinate con scarpa 1/3; comprensivo della preventiva individuazione e segnalazione, ricerca eseguita con scavo a mano, successiva adeguata protezione degli stessi durante il periodo di apertura degli scavi, l'eventuale ancoraggio con sistemi idonei a mantenere efficiente il servizio, la definitiva risistemazione comprensiva del rivestimento in sabbia per uno spessore minimo di cm 10 attorno al sottoservizio; sono compresi inoltre gli oneri per il ripristino in caso di danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del servizio. Il riconoscimento dell'onere aggiuntivo è forfettario, indipendente dal numero di sottoservizi longitudinali ricadenti nella sezione teorica di scavo.</p> <p style="text-align: right;">sommano a corpo</p>	a corpo	1			
30	<p>Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 + 30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici.</p> <p style="text-align: right;">sommano mc</p>	mc	42,00			
31	<p>Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito - spessore reso sino a 8 cm</p> <p style="text-align: right;">sommano mq</p>	mq	120,00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N. ORD.	INDICAZIONE LAVORI	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO OFFERTO		PRODOTTO DI (4) X (5)
				€.	IN LETTERE	
32	<p>Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito - spessore reso sino a 8 cm - sovrapprezzo per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti su superfici <1000mq</p> <p style="text-align: right;">sommano mq</p>	mq	60,00			
33	<p>Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 + 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito - Binder spessore fino a 6 cm</p> <p style="text-align: right;">sommano mq</p>	mq	120,00			
34	<p>Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 + 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito - sovrapprezzo per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti su superfici <1000mq</p> <p style="text-align: right;">sommano mq</p>	mq	42,00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N. ORD.	INDICAZIONE LAVORI	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO OFFERTO		PRODOTTO DI (4) X (5)
				€.	IN LETTERE	
35	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito - spessore fino a 3 cm</p> <p style="text-align: right;">sommano mq</p>	mq	120,00			
36	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito - per ogni cm in più di spessore.</p> <p style="text-align: right;">sommano mq</p>	mq	120,00			
37	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito - sovrapprezzo per lavori su superfici inferiori a 1000 mq</p> <p style="text-align: right;">sommano mq</p>	mq	42,00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N. ORD.	INDICAZIONE LAVORI	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO OFFERTO		PRODOTTO DI (4) X (5)
				€.	IN LETTERE	
38	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito - sovrapprezzo per lavori su superfici inferiori a 1000 mq					
	sommano	mq	42,00			
39	Fornitura e posa di chiusino di copertura pozzetto di ispezione per carreggiata stradale, con coperchio, in Ghisa sferoidale 500-7/GJS 500-7 a norma ISO 1083 (1987)/EN 1563 conforme alla classe B125 della norma EN 124, con carico di rottura 250 kN, rivestito di vernice protettiva idrosolubile di colore nero.					
		a corpo	1			

Prezzo offerto per le opere a corpo e a misura Euro:

(in cifre) _____

(in lettere) _____

Ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara per le opere a corpo e a misura:

(in cifre) _____

(in lettere) _____

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta): Euro 5.150,00 (cinquemilacentocinquanta/00).

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, indicazione dei propri costi della mano d'opera _____ e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro _____ (entrambi espressi in percentuale rispetto al prezzo offerto per le opere).

IL CONCORRENTE

Firma digitale

Data

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese ovvero di consorzi ordinari da costituirsi, il "modulo offerta" deve essere sottoscritto sia dall'offerente capogruppo (mandatario) che da ciascuno degli offerenti mandanti.